

- Allgemein:
- Tür- und Fensterkontakte bauseits (Firma Höhbauer), in Loxone integriert
 - Beschattung als Rollo
 - Elektroinstallation durch: Firma STONE & art S.Goller GmbH
 - Decke im 2. OG nicht abgehängt, Verkabelung aber über Dachboden möglich

- 02.01 - Flur DG
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke => L02.01.01
 - keine Fußbodenheizung
 - W-LAN-Repeater, Ubiquiti U7 Pro XG (PoE+), bauseits

- 02.02 - Bad DG
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke => L02.02.01
 - 1 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS, 1 Kreis, Leuchten bauseits/ durch DSHP
Position: Spiegelleuchte => L02.02.02
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
 - 1 x Handtuchheizkörper elektrisch, Ansteuerung über Loxone => NUR VORBEREITUNG => H02.02.02
 - 1 x Feuchtraumlüfter, 230V AC, Lüfter: Helios MiniVent M1/150, Lüfter bauseits,
Ansteuerung durch Loxone => FL02.02.01
 - Hersteller und Typ: VLEUX
 - mit Beschattung und Ansteuerung über Loxone => mit KLF50, durch DSHP => Ro02.02.01
 - ohne Öffnungsfunktion

- 02.03 - Büro Anna
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke => L02.03.01
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

- 02.04 - Gast
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchte bauseits
Position: Decke => L02.04.01
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits

- 02.05 - Abstell
- 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten bauseits
Position: Decke => L02.05.01
 - Fußbodenheizung, Ansteuerung Stellantriebe 230V AC, über Relais, Stellantriebe bauseits
 - Hersteller und Typ: VLEUX
 - mit Beschattung und Ansteuerung über Loxone => mit KLF50 => Ro02.05.02
 - ohne Öffnungsfunktion

- 02.06 - Dachboden
- 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten bauseits => L02.06.01
Position: Decke, Ansteuerung über Kontakt in der Dachboden-Klappe

Version 1.2		29.04.2026	DSHP	Bearb.	21.04.2026	DSHP	DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH			2. Obergeschoss Texte		Projekt: Weihs		=	
Version 1.3		04.05.2026	DSHP	Gepr.	21.04.2026							Nürnberg		+	
Version 1.4		15.05.2026	DSHP	Stand								Anlage:	Zeichnungsnr.:		Blatt:
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Weih6012		Anz.Bl: