

Die Planung der Elektroinstallation sowie der Gebäudeautomatisierung erfolgt durch:
DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH
Bei Fragen sind wir von 9-15 Uhr telefonisch unter 09151-96 29 415 oder per Mail an info@dshp-gmbh.de erreichbar.

Allgemeine Informationen und Festlegungen:
Zur Abstimmung der Schnittstellen (Heizung, Photovoltaik, Lüftung, Klima, Wallbox, etc.) sind DSHP die Ansprechpartner der Gewerke mitzuteilen, um spätere Mehrkosten bei der Integration zu vermeiden.
Änderungen nach Abschluss der Planung (Version 1.4) bedürfen grundsätzlich der Schriftform.
Die Anzahl der Fußbodenheizkreise wird durch den Heizungsbauer definiert.
Die Entscheidung, auf welcher Seite des Rollos/ Raffstores das Kabel ausgeführt wird, trifft der Elektriker.
Durch die Tür- und Fenster-Firma ist je Fenster/ Fensterflügel ein Fensterkontakt zu verbauen, selbes gilt für alle Außen- und Terrassentüren, auch Schiebetüren. Die Leitung der kontakte ist zusammen mit der Motorleitung der Beschattung zu führen.
An der Stelle der Präsenzmelder (Pa) und der Rauchmelder ist jeweils eine Deckendose D=68mm zu verbauen.

Festlegungen Elektrik:
Die erforderlichen Leitungen für die Smart Home Steuerung sind durch den beauftragten Elektriker zu verlegen. Hierfür stellt DSHP einen Installationsplan, eine Kabelliste sowie einen Leerrohrplan mit den erforderlichen Leitungen und deren Beschriftung zur Verfügung.
Änderungen, die sich während der Installation ergeben, sind nach Abschluss der Rohinstallation an DSHP zu melden. Der Bau der Verteilung erfolgt auf Basis des Rücklaufs der Kabelliste.
Nachträgliche Änderungen führen zu Mehrkosten.
Übergabestelle der Leitungen ist die Smart Home Verteilung. Hier werden die Kabel durch den Elektriker entsprechend Plan DSHP auf die Klemmen aufgelegt.
Die Prüfung der Gesamtinstallation nach VDE 0100 ist durch den zuständigen Elektriker durchzuführen.

Den Verteilerschrank und das Verteilerfeld für die Smart Home Verteilung beschafft DSHP, den Zählerschrank der Elektriker. Die AC-Absicherung mit allen erforderlichen Bauteilen ist ebenfalls Bestandteil des Smart Home Verteilerschranks. Der Anschluss aller Bauteile, die nicht von DSHP kommen, erfolgt ebenso durch den Elektriker.
Anzahl der Steck- und Netzwerkdosen entsprechend DIN18015, finale Positionen werden im Rohbau bestimmt.
Steckdosen, Netzwerk und ggf. Antennendosen werden ebenfalls durch den Elektriker verbaut.

Die Ansteuerung der schaltbaren Steckdosen erfolgt durch Loxone. Die Definition, welche Steckdose schaltbar sein soll erfolgt bauseits. Details hierzu in der Kabelliste und dem Installationsplan.
Alle Hohlwand- und Unterputzdosen werden tief ausgeführt. Dosen, in denen der Beschattungs-Aktor verbaut sowie die Tür- und Fensterkontakte angeschlossen werden, werden als Electronic-Dosen ausgeführt. Von der Electronic-Dose muss für die Beschattung jeweils ein Leerrohr DN25 in den Rollo-/ Raffstorekasten verlegt werden. Dieses wird in der Kabelliste nicht separat aufgeführt.
Alle Maße beziehen sich auf Oberkante Fertigfußboden (OKFF) bzw. Wandabstand im verputzten Zustand.

Alle Trafos/ Netzteile, auch die für Leuchten werden in der Smart Home Verteilung verbaut. Die Trafos und Netzteile werden durch DSHP geliefert und installiert.

Diese Informationen sind für die Installationspläne aller Etagen sowie des Außenbereichs, ohne dort noch mal separat aufgeführt zu werden.

Allgemein:
- Elektroinstallation durch: Firma STONE & art S.Goller GmbH

-01.01 - Flur KG
- 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.01.01
- keine Fußbodenheizung

-01.02 - Keller 1
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.02.01
- keine Fußbodenheizung

-01.03 - Waschhaus
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.03.01
- 1 x Feuchtraumlüfter, 230V AC, Lüfter: Helios MiniVent M1/100, Lüfter bauseits, Ansteuerung durch Loxone
- Integration Waschmaschine und Wäschetrockner in Energiemanagement über Smart Socket
- Kernbohrung für Feuchtraumlüfter bauseits
- keine Fußbodenheizung

-01.04 - Technik
- 2 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.04.01
- PV-Anlage: SigEnergy Sigenstor
- manuelle Einbindung über Modbus TCP
- Heizung: Viessmann
- Einbindung in Loxone über Vitogate Modbus TCP Gateway
- Wasserenthärtung: Syr NeoSoft 2500 Connect => keine Einbindung in Loxone
- Wasserleckage Schutz: mit Magentventil => Mo01.04.01
- 1 x Feuchtraumlüfter, 230V AC, Lüfter: Helios MiniVent M1/100, Lüfter bauseits, Ansteuerung durch Loxone
- keine Fußbodenheizung

-01.05 - Vorrat
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.05.01
- keine Fußbodenheizung

-01.06 - Weinkeller
- 1 x Deckenleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke => L-01.06.01
- keine Fußbodenheizung

-01.07 - Treppenhaus Keller
- 1 x Decken- + 1 x Wandleuchte, 230V AC, AN/AUS , 1 Kreis, Leuchten durch DSHP
Position: Decke im KG, Wand über Tür im EG => L-01.07.01
- keine Fußbodenheizung

Version 1.2		27.04.2026	DSHP	Bearb.	21.04.2026	DSHP	DSHP Gebäudeautomation und Energie GmbH			Kellergeschoss Texte	Projekt: Weihs		=	
Version 1.3		04.05.2026	DSHP	Gepr.	21.04.2026						Nürnberg		+	
Version 1.4		15.05.2026	DSHP	Stand							Anlage:	Zeichnungsnr.:		Blatt:
Rev.	Änderung	Datum	Name	Norm			Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				Weih6009	Anz.Bl: